

	COMUNE DI MARTELLAGO		
	Città Metropolitana di Venezia		
	MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E ALTRE VIE DI OLMO CON ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE		
CME	PROGETTO ESECUTIVO		
	DATA	FILE	SCALA
	agosto 2026	AL-367-PE.dcf	
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		
	Responsabile del Progetto: ing. Fabio Callegher		
	Progettista: arch. Alessandra Fonzo		

FONZO ALESSANDRA
2026.09.21 14:30:38
CN=FONZO ALESSANDRA
C=IT
O=COMUNE DI MARTELLAGO
2.5.4.97=VATTI-00809670276

Comune di Martellago - Protocollo (U) n. 0020580/2026 del 21-09-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	ciclopeditali (SpCat 1)							
MART.DM.0	RIMOZIONE DI SOSTEGNI A "U" PORTADISCHI L'intervento comprende lo smontaggio e la separazione di eventuali cartelli, dischi o pannelli applicati al sostegno, il disancoraggio o lo ... buca o della pavimentazione stradale/marciapiede con materiale arido o idoneo, per dare il lavoro finito a regola d'arte					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	45,00	900,00
VEN26-04.0 3.009.MOD	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI PER CICLOPEDONALI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche ... ni del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE					2'600,00 1'600,00		
	lato nord lato sud					4'200,00	3,67	15'414,00
	SOMMANO mq							
3 VEN26-01.0 6.07.b	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano ... el FIR della discarica. Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero Vedi voce n° 2 [mq 4 200.00]			0,03	2,00	252,00		
	SOMMANO t					252,00	16,45	4'145,40
4 VEN26-01.0 6.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Vedi voce n° 3 [t 252.00]		30,00			7'560,00		
	SOMMANO t*km					7'560,00	0,32	2'419,20
5 VEN26-04.0 8.006.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazion ... o durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg numero stimato					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	60,40	4'832,00
6 VEN26-04.1 3.003.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative. MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Vedi voce n° 2 [mq 4 200.00]					4'200,00		
	SOMMANO mq					4'200,00	1,43	6'006,00
	A R I P O R T A R E							33'716,60

Comune di Martellago - Protocollo (U) n. 0020589/2026 del 21-09-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'716,60
MART.FP.05	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm CON BITUME TAL QUALE (CAM) Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratt ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Vedi voce n° 2 [mq 4 200.00] SOMMANO m2					4'200,00 4'200,00	9,39	39'438,00
VEN26-04.1 21	SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA FINO A 1.70 m Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo rid ... rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Vedi voce n° 7 [m2 4 200.00] SOMMANO %	9,40				39'480,00 39'480,00	20,00	7'896,00
VEN26-04.1 6.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO lato nord lato sud SOMMANO m		1670,98 855,95			1'670,98 855,95 2'526,93	0,56	1'415,08
10 VEN26-04.1 6.003.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO attraversamenti pedonali attraversamenti ciclabili lato nord attraversamenti ciclabili lato sud SOMMANO m²	20,00 2,50 2,50	3,50 84,92 64,90	0,50		35,00 212,30 162,25 409,55	6,96	2'850,47
11 23_VS.018.1 5a	GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo CENTRALE Fornitura di delimitatore in gomma costituito da elementi aventi larghezza compresa tra 15 e 35 cm, lunghezza compresa tra ... portate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. zona distributore SOMMANO cadauno					11,00 11,00	93,41	1'027,51
12 23_VS.018.1 5b	GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo TERMINALE Fornitura di modulo terminale da applicare su delimitatore in gomma di cui all'art. VS.018.15.a. Il terminale, facilmente ... portate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. SOMMANO cadauno					2,00 2,00	56,50	113,00
	A R I P O R T A R E							86'456,66

Comune di Martellago - Protocollo (U) n. 0020580/2026 del 21-09-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'456,66
13 VEN26-06.0 1.27.a	via Poma (SpCat 2) TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per ... parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino fino a cm 8.00 di spessore via Poma lato nord via Poma lato sud via Mameli SOMMANO m		86,00 42,00 26,00			86,00 42,00 26,00 154,00	3,25	500,50
14 VEN26-06.0 1.27.b	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per ... arziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino per ogni cm oltre i cm 8.00 Vedi voce n° 13 [m 154.00] SOMMANO m				5,00	770,00 770,00	0,49	377,30
15 VEN26-04.0 2.009.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di o ... ni del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Vedi voce n° 13 [m 154.00] SOMMANO mq			0,40		61,60 61,60	3,06	188,50
16 VEN26-01.0 2.004.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso event ... entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m via Poma lato nord area isola ecologica SOMMANO m³		85,00 15,00 13,50	2,00 1,50 2,30	0,27 0,27 0,45	45,90 6,08 13,97 65,95	11,89	784,15
17 VEN26-01.0 5.022.b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo s ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm via Poma lato sud via Mameli SOMMANO m²		42,00 26,00	1,70 1,70		71,40 44,20 115,60	21,48	2'483,09
18 VEN26-01.0 5.011.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, ... il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI cordoli 12/15*25 cm via Poma lato nord: 82,00+86,00 via Poma lato sud via Mameli SOMMANO m³	0,04 0,04 0,04	168,00 42,00 26,00			6,72 1,68 1,04 9,44	225,60	2'129,66
	A R I P O R T A R E							92'919,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92'919,86
9 VEN26-01.0 6.07.a	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano ... à indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione Vedi voce n° 16 [m³ 65.95] Vedi voce n° 17 [m² 115.60]			0,15	1,80 2,00	118,71 34,68		
	SOMMANO t					153,39	21,51	3'299,42
10 VEN26-01.0 6.07.b	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano ... el FIR della discarica. Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero Vedi voce n° 15 [mq 61.60]			0,03	2,00	3,70		
	SOMMANO t					3,70	16,45	60,87
21 VEN26-01.0 6.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Vedi voce n° 19 [t 153.39] Vedi voce n° 20 [t 3.70]		30,00 30,00			4'601,70 111,00		
	SOMMANO t*km					4'712,70	0,32	1'508,06
22 VEN26-04.0 4.54	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela ... del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto. area isola ecologica		13,50	2,30	0,20	6,21		
	SOMMANO m3					6,21	71,22	442,28
23 VEN26-04.1 3.006.c	BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello stra ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm area isola ecologica		13,50	2,30		31,05		
	SOMMANO m²					31,05	14,67	455,50
24 VEN26-01.1 3.007.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a ... a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. via Poma lato nord via Poma lato sud via Mameli a detrarre aiuole		70,00 15,00 42,00 26,00	2,00 1,50 1,70 1,70		140,00 22,50 71,40 44,20		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²	3,00	0,90	2,00		-5,40		
	SOMMANO m²					278,10 -5,40 272,70	26,15	7'131,11
	A R I P O R T A R E							105'817,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'817,10
25 VEN26-01.1 3.009.00	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimen ... MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO. via Poma lato nord		70,00 15,00	2,00 1,50	2,00 2,00	280,00 45,00		
	via Poma lato sud		42,00	1,70	4,00	285,60		
	via Mameli		26,00	1,70	4,00	176,80		
	a detrarre aiuole	3,00	0,90	2,00	4,00	-21,60		
	Sommano positivi m²					787,40		
	Sommano negativi m²					-21,60		
	SOMMANO m²					765,80	1,90	1'455,02
26 VEN26-01.0 3.005.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, po ... gliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C Ø6 20x20= kg 2,29 al mq Vedi voce n° 24 [m² 272.70]				2,29	624,48		
	SOMMANO kg					624,48	2,21	1'380,10
27 VEN26-01.0 3.011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Vedi voce n° 24 [m² 272.70]				0,05	13,64		
	SOMMANO m³					13,64	41,45	565,38
28 VEN26-01.1 4.016.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in m ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI via Poma lato nord		70,00 15,00	2,00 1,50		140,00 22,50		
	SOMMANO m²					162,50	43,07	6'998,88
29 VEN26-04.1 1.001.c	CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezz ... amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm via Poma lato nord via Poma lato sud via Mameli	2,00	87,00 42,00 26,00			174,00 42,00 26,00		
	SOMMANO m					242,00	36,91	8'932,22
30 MART.FP.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDURA IN ACCIAIO CORTEN F.p.o di bordura in acciaio corten per aiuole e vialetti in barre dim. min. 3000x150x3 mm., comprensiva di picchetti in ferro ... a, compreso sfridi, opere di piegatura e di taglio necessarie alla corretta installazione del sistema completo in opera.							
	A R I P O R T A R E							125'148,70

Comune di Martellago - Protocollo (U) n. 0020580/2026 del 21-09-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'148,70
1 MART.FP.05	via Poma sud	1,00	1,80	2,00		3,60		
	via Mameli	2,00	1,80	2,00		7,20		
	SOMMANO m					10,80	28,36	306,29
	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm CON BITUME TAL QUALE (CAM)							
	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratt ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.							
	Vedi voce n° 15 [mq 61.60]					61,60		
	area isola ecologica		13,50	2,30		31,05		
	via Poma lato sud		42,00	1,50		63,00		
	via Mameli		26,00	1,70		44,20		
	SOMMANO m2					199,85	9,39	1'876,59
	SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA FINO A 1.70 m							
2 VEN26-04.1 5.21	Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo rid ... rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.							
	Vedi voce n° 31 [m2 199.85]	9,40				1'878,59		
	SOMMANO %					1'878,59	20,00	375,72
	Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziod ... iciali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)							
	attraversamento pedonale via Poma	2,00	3,00			6,00		
	attraversamento pedonale via Mameli	1,00	3,00			3,00		
		2,00	2,50			5,00		
	SOMMANO m					14,00	74,12	1'037,68
	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali ... erficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)							
	attraversamento pedonale via Poma	2,00	2,80			5,60		
	attraversamento pedonale via Mameli	2,00	1,60			3,20		
		4,00	1,20			4,80		
34 TOS26_01.E 02.027.001	SOMMANO m					13,60	84,32	1'146,75
	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE VERNICE							
	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazi ... r ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta. CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE							
	via papa Luciani		2,00			2,00		
	SOMMANO m2					2,00	5,62	11,24
	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm							
	Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici							
35 VEN26-04.1 6.17.a								
36 VEN26-04.1 6.001.a								
	A R I P O R T A R E							129'902,97

Comune di Martellago - Protocollo (U) n. 0020580/2026 del 21-09-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129'902,97
7 MART.FP.06	stradali, per for ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Vedi voce n° 13 [m 154.00] linea gialla isola ecologica		14,00			154,00 14,00		
	SOMMANO m					168,00	0,56	94,08
	POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls cl ... eso e compensato il montaggio di detto segnale. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40 attraversamenti pedonali					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	55,00	440,00
8 VEN26-04.1 6.006.a	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d ... le operazioni lavorative. LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO via papa Luciani					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2,19	8,76
	TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di c ... del traffico durante le operazioni lavorative. TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO via papa Luciani					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,17	7,17
40 VEN26-04.1 8.002.a	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema anti ... iva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm Vedi voce n° 37 [cadauno 8.00]		3,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	30,90	741,60
	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantir ... dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II 303 - art. 135) Vedi voce n° 37 [cadauno 8.00]	2,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	74,55	1'192,80
42 VEN26-04.1 6.003.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO attraversamento pedonale via Poma attraversamento pedonale via Mameli	8,00 7,00	3,00 3,00	0,50 0,50		12,00 10,50		
	A R I P O R T A R E					22,50		132'387,38

Comune di Martellago - Protocollo (U) n. 0020580/2026 del 21-09-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,50		132'387,38
43 VEN26-06.0 1.27.a	attraversamento pedonale via papa Luciani	6,00	2,50	0,50		7,50		
		9,00	2,00	0,50		9,00		
		7,00	2,20	0,50		7,70		
	SOMMANO m²					46,70	6,96	325,03
	via papa Luciani (SpCat 3)							
	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per ... parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino fino a cm 8.00 di spessore							
	laterale		93,00			93,00		
			15,00			15,00		
	SOMMANO m					108,00	3,25	351,00
	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per ... parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino per ogni cm oltre i cm 8.00 Vedi voce n° 43 [m 108.00]				5,00	540,00		
44 VEN26-06.0 1.27.b						540,00	0,49	264,60
	SOMMANO m							
	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di o ... ni del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE Vedi voce n° 43 [m 108.00]			0,40		43,20		
						43,20	3,06	132,19
	SOMMANO mq							
	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo s ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm							
	laterale		266,00			266,00		
			34,00			34,00		
	SOMMANO m²					300,00	21,48	6'444,00
	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, ... il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ((b+B)*h)/2 laterale	0,04	109,00			4,36		
45 VEN26-04.0 2.009.a		0,04	16,00			0,64		
	SOMMANO m³					5,00	225,60	1'128,00
	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO							
	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano ... à indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione							
	A R I P O R T A R E							141'032,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'032,20
	Vedi voce n° 46 [m² 300.00]			0,15	2,00	90,00		
	SOMMANO t					90,00	21,51	1'935,90
09 VEN26-01.0 0.07.b	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano ... el FIR della discarica. Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero Vedi voce n° 45 [mq 43.20]			0,03	2,00	2,59		
	SOMMANO t					2,59	16,45	42,61
0 VEN26-01.0 0.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Vedi voce n° 48 [t 90.00] Vedi voce n° 49 [t 2.59]		30,00 30,00			2'700,00 77,70		
	SOMMANO t*km					2'777,70	0,32	888,86
51 VEN26-04.1 1.001.c	CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghez ... amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm		108,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	36,91	3'986,28
52 MART.FP.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDURA IN ACCIAIO CORTEN F.p.o di bordura in acciaio corten per aiuole e vialetti in barre dim. min. 3000x150x3 mm., comprensiva di picchetti in ferro ... a, compreso sfridi, opere di piegatura e di taglio necessarie alla corretta installazione del sistema completo in opera. comprese aiuole strada laterale	4,00 2,00 8,00	2,60 2,60 2,60	2,60 1,30 3,40		27,04 6,76 70,72		
	SOMMANO m					104,52	28,36	2'964,19
53 MART.FP.02	STRATO DI FINITURA IN PIETRISCO DI SARONE STABILIZZATO CON LEGANTI NATURALI Esecuzione della fornitura e posa in opera del pacchetto di finitura della pista ciclopedonale comprende ... sabbie (0.063-2 mm) - 55/45% ghiaia (2-20 mm). Classificazione frantumato di cava secondo norma EN13242:2002+A1:2007. laterale		263,00 32,00			263,00 32,00		
	SOMMANO m2					295,00	28,40	8'378,00
54 VEN26-01.0 3.011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Vedi voce n° 53 [m2 295.00]				0,05	14,75		
	SOMMANO m³					14,75	41,45	611,39
	A R I P O R T A R E							159'839,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'839,43
55 VEN26-05.1 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO Fornitura e posa in opera di geotessuto da posizionare secondo le indicazioni dei disegni di progetto, comprese le sovrapposizioni, gli sfr ... lo e quanto altro compreso per dare il lavoro finito e a regola d'arte - del peso di 210 g/m² - da posizionare a terra. Vedi voce n° 53 [m2 295.00] risvolto: + 15% Vedi voce n° 53 [m2 295.00]					295,00		
					0,15	44,25		
	SOMMANO m²					339,25	3,80	1'289,15
56 MART.FP.05	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm CON BITUME TAL QUALE (CAM) Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratt ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Vedi voce n° 45 [mq 43.20]					43,20		
	SOMMANO m2					43,20	9,39	405,65
57 VEN26-04.1 3.21	SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA FINO A 1.70 m Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo rid ... rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Vedi voce n° 56 [m2 43.20]	9,40				406,08		
	SOMMANO %					406,08	20,00	81,22
58 VEN26-09.0 2.005.02	SISTEMAZIONE AIUOLE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nell ... razioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO comprese aiuole strada laterale	6,00 8,00	2,60 2,60	1,30 2,60	0,20 0,20	4,06 10,82		
	SOMMANO m³					14,88	30,99	461,13
59 MART.S.01. a	FORNITURA E POSA VERNICE PER STALLO PARCHEGGIO Formazione di stallo di sosta con vernice bianca, come previsto dal Codice Stradale, dato in opera. Su nuovo impianto rifacimento parcheggi					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	12,41	223,38
60 MART.S.01. b	FORNITURA E POSA VERNICE PER STALLO PARCHEGGIO DISABILE Formazione di stallo di sosta riservato ai disabili, compreso simbolo e zebratura laterale, con vernice gialla, come previsto dal Codice Stradale, dato in opera. Su nuovo impianto rifacimento parcheggi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	56,84	113,68
61 TOS26_01.E 02.027.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali ... erfciali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	2,00	2,40			4,80		
	A R I P O R T A R E					4,80		162'413,64

[illegible]

[illegible]